

SIA "CDzP" maksas pakalpojuma cenrādis

Nr. p. k.	Pakalpojuma veids, apraksts	Mērvienība	Cena bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
SANTEHNIKA - SILTUMTEHNIKA PAKALPOJUMI					
 1. ŪDENSAPGĀDE UN SILTUMAPGĀDE					
1.1.	Vītnes uzgriešana (1/2-2")	gb.	10,00	2,10	12,10
1.2.	Saskrūves uzstādīšana – nomaiņa – ūdens padeves atslēgšana, demontāža, montāža, ūdens padeves atjaunošana, hermētiskuma pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	8,25	1,73	9,98
1.3.	Lodveida ventiļa uzstādīšana – nomaiņa - ūdens padeves atslēgšana, demontāža, montāža, ūdens padeves atjaunošana, hermētiskuma pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	10,50	2,21	12,71
1.4.	Dubļu filtra, pretvārsta nomaiņa – uzstādīšana - ūdens padeves atslēgšana, demontāža, montāža, ūdens padeves atjaunošana, hermētiskuma pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	10,50	2,21	12,71
1.5.	Dubļu filtra tīrīšana - ūdens padeves atslēgšana, filtra tīrīšana, ūdens padeves atjaunošana, hermētiskuma pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	9,00	1,89	10,89
1.6.	Ūdens filtra uzstādīšana - ūdens padeves atslēgšana, filtra montāža, ūdens padeves atjaunošana, hermētiskuma pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	30,00	6,30	36,30
1.7.	Filtra elementa nomaiņa - ūdens padeves atslēgšana, filtra elementa nomaiņa, ūdens padeves atjaunošana, hermētiskuma pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	7,50	1,58	9,08
1.8.	Lokanā pievada nomaiņa - ūdens padeves atslēgšana, lokanā pievada demontāža, blīvju nomaiņa, lokanā pievada montāža, darba kvalitātes pārbaude, ūdens padeves atjaunošana, darba vietas sakārtošana.	gb.	7,50	1,58	9,08
1.9.	Ūdens skaitītāja bloka uzstādīšana dzīvoklī - ūdens atslēgšana, ūdens skaitītāja bloka montāža, darba kvalitātes pārbaude, plombas uzstādīšana, akta sastādīšana, darba vietas sakārtošana.	gb.	45,00	9,45	54,45

Nr. p. k.	Pakalpojuma veids, apraksts	Mērvienība	Cena bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
1.10.	Ūdens skaitītāja bloka uzstādīšana mājai - ūdens atslēgšana, ūdens skaitītāja bloka montāža, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	95,00	19,95	114,95
1.11.	Atgaisotāja uzstādīšana - atgaisotāja demontāža, montāža, darba vietas sakārtošana.	gb.	8,25	1,73	9,98
1.12.	Cauruļvada nomaiņa (15-60mm, metāla) - ūdens vai siltumnesēja atslēgšana, darba vietas apsekošana, cauruļvada demontāža, jaunu stiprinājumu montāža, pieslēguma vietas sagatavošana, cauruļvada montāža, ūdens padeves atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana. Pakalpojumā neietilpst sanitārtehnisko iekārtu, fasondaļas montāža, šahtu, pārsegumu aizdarināšana.	m.	14,00	2,94	16,94
1.13.	Cauruļvada nomaiņa dzīvoklī (10-20mm) - ūdens vai siltumnesēja atslēgšana, cauruļvada demontāža, cauruļvada montāža, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	m.	10,00	2,10	12,10
1.14.	Cauruļvada nomaiņa (25-63mm, plastmasas) - ūdens vai siltumnesēja atslēgšana, darba vietas apsekošana, cauruļvada demontāža, jaunu stiprinājumu montāža, pieslēguma vietas sagatavošana, cauruļvada montāža, ūdens padeves atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana. Pakalpojumā neietilpst sanitārtehnisko iekārtu, fasondaļas montāža, šahtu, pārsegumu aizdarināšana.	m.	14,00	2,94	16,94
1.15.	Cauruļvada izolācija - cauruļvada izolācijas demontāža, jaunas izolācijas montāža, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	m.	7,50	1,58	9,08
1.16.	Fasondaļas montāža (PVC, PE, metāla) - T-gab, līkuma, krustgabala, mufes, pārejas montāža.	gb.	3,00	0,63	3,63
1.17.	Ūdens vai apkures stāvvada iztukšošana un uzpildīšana (viens stāvvads - cilpa) - ūdens atslēgšana stāvvadam, ūdens iztukšošana, uzpildīšana, spiediena pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	15,00	3,15	18,15
1.18.	Ūdens vai apkures stāvvada iztukšošana un uzpildīšana (ēkai) - ūdens iztukšošana, uzpildīšana, spiediena pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	75,00	15,75	90,75

Nr. p. k.	Pakalpojuma veids, apraksts	Mērvienība	Cena bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
1.19.	Karstā ūdens vai apkures sistēmas atgaisošana (viens stāvvads - cilpa) - lokanā cauruļvada pievienošana, karstā ūdens vai apkures sistēmas atgaisošana, stāvvada darbības pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	7,00	1,47	8,47
1.20.	Remont žņauga uzstādīšana - bojājuma vietas konstatēšana, izolācijas demontāža, bojātās virsmas attīrīšana, žņauga uzstādīšana, spiediena pārbaude, izolācijas montāža, darba vietas sakārtošana.	gb.	40,00	8,40	48,40
1.21.	Flanču lodveida ventiļa nomaiņa – uzstādīšana (32 – 65mm) - ūdens vai siltumnesēja padeves atslēgšana, ventiļa demontāža, virsmas attīrīšana no vecām blīvēm, ventiļa montāža, hermētiskuma pārbaude, ieraksta veikšana tehnisko apkopju žurnālā, darba vietas sakārtošana.	gb.	70,00	14,70	84,70
1.22.	Kontroliera nomaiņa - sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, kontroliera atvienošana no vadiem, demontāža, jauna kontroliera montāža, pievienošana sensoriem un elektropiedziņai, sprieguma atjaunošana, kontroliera programmēšana un nepieciešamo parametru iestatīšana, siltummezgla darbības pārbaude, ieraksta veikšana tehnisko apkopju žurnālā, darba vietas sakārtošana.	gb.	130,00	27,30	157,30
1.23.	Kontroliera uzstādīšana - sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, kontroliera montāža, elektropiedziņas, cirkulācijas sūkņu, temperatūras sensoru, un citu nepieciešamo iekārtu pievienošana kontrolierim, sprieguma atjaunošana, kontroliera programmēšana un nepieciešamo parametru iestatīšana, siltummezgla darbības pārbaude, ieraksta veikšana tehnisko apkopju žurnālā, darba vietas sakārtošana.	gb.	220,00	46,20	266,20
1.24.	Regulācijas vārsta nomaiņa – uzstādīšana (apkures vai karstā ūdens sistēmai) - siltumnesēja atslēgšana, vārsta demontāža, virsmas attīrīšana no vecām blīvēm, vārsta montāža, hermētiskuma pārbaude, ieraksta veikšana tehnisko apkopju žurnālā, darba vietas sakārtošana.	gb.	65,00	13,65	78,65
1.25.	Izpildmehānisma nomaiņa – uzstādīšana (apkures vai karstā ūdens) - sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, izpildmehānisma demontāža,	gb.	50,00	10,50	60,50

Nr. p. k.	Pakalpojuma veids, apraksts	Mērvienība	Cena bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
	izpildmehānisma montāža, kontūra darbības pārbaude, ieraksta veikšana tehnisko apkopju žurnālā, darba vietas sakārtošana.				
1.26.	Cirkulācijas sūkņa nomaiņa vai uzstādīšana (apkures vai karstā ūdens) - sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, ūdens atslēgšana, sūkņa demontāža, virsmas attīrīšana no vecām blīvēm, sūkņa montāža, hermētiskuma pārbaude, ieraksta veikšana tehnisko apkopju žurnālā, darba vietas sakārtošana.	gb.	58,00	12,18	70,18
	Siltummaiņa nomaiņa - siltumnesēja padeves atslēgšana, temperatūras sensoru atvienošana, siltummaiņa demontāža, virsmas attīrīšana no vecām blīvēm, siltummaiņa montāža, hermētiskuma pārbaude, sistēmas darbības pārbaude, ieraksta veikšana tehnisko apkopju žurnālā, darba vietas sakārtošana.	gb.	90,00	18,90	108,90
	Siltummaiņa pārbūve vai uzstādīšana - siltumnesēja padeves atslēgšana, siltummaiņa montāža, hermētiskuma pārbaude, sistēmas darbības pārbaude, ieraksta veikšana tehnisko apkopju žurnālā, darba vietas sakārtošana.	gb.	250,00	52,50	302,50
1.27.	Siltumenerģijas skaitītāja nomaiņa - siltumnesēja padeves atslēgšana, temperatūras sensoru atvienošana, skaitītāja demontāža, virsmas attīrīšana no vecām blīvēm, skaitītāja montāža, hermētiskuma pārbaude, temperatūras sensora pievienošana, siltumskaitītāja darbības pārbaude, ieraksta veikšana tehnisko apkopju žurnālā, darba vietas sakārtošana.	gb.	90,00	18,90	108,90
1.28.	Siltumenerģijas skaitītāja uzstādīšana - siltumnesēja padeves atslēgšana, skaitītāja montāža, hermētiskuma pārbaude, temperatūras sensora pievienošana, siltumskaitītāja darbības pārbaude, ieraksta veikšana tehnisko apkopju žurnālā, darba vietas sakārtošana.	gb.	200,00	42,00	242,00
1.29.	Spiediena regulatora uzstādīšana vai nomaiņa - siltumnesēja padeves atslēgšana, regulatora demontāža, virsmas attīrīšana no vecām blīvēm, spiediena caurulītes atvienošana, regulatora montāža, spiediena caurulītes pievienošana, hermētiskuma	gb.	70,00	14,70	84,70

Nr. p. k.	Pakalpojuma veids, apraksts	Mērvienība	Cena bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
	pārbaude, ieraksta veikšana tehnisko apkopju žurnālā, darba vietas sakārtošana.				
1.30.	Temperatūras sensora nomaiņa vai uzstādīšana - ūdens atslēgšana, sensora atvienošana, sensora demontāža, sensora montāža, hermētiskuma pārbaude, ieraksta veikšana tehnisko apkopju žurnālā, darba vietas sakārtošana.	gb.	25,00	5,25	30,25
1.31.	Siltummezgla hidrauliskā pārbaude - siltumnesēja, aukstā ūdens padeves atslēgšana, noslēgarmatūras darbības pārbaude, spied iekārtas pieslēgšana, primārās un sekundārās kontūras temperatūras samazināšana līdz telpas gaisa temperatūrai, verificēto manometru uzstādīšana, spiediena pārbaude 15 minūtes ar 12 bar lielu spiedienu, hermētiskuma pārbaude, spiedieniekārtas atslēgšana, siltummezgla darbības pārbaude, ieraksta veikšana tehnisko apkopju žurnālā, darba vietas sakārtošana.	gb.	100,00	21,00	121,00
1.32.	Siltummaiņa ķīmiska skalošana (apkure vai karstā ūdens) - siltumnesēja, karstā ūdens un aukstā ūdens padeves atslēgšana, noslēgarmatūras darbības pārbaude, skalošanas iekārtas pieslēgšana, ķīmisko vielu proporciju sajaukšana, ieraksta veikšana tehnisko apkopju žurnālā, siltummaiņa ķīmiskā skalošana, cietības un sārmainības pārbaude ar lakmusa indikatoru, ieraksta veikšana tehnisko apkopju žurnālā, skalošanas cikla atkārtošana norise līdz nepieciešamo parametru sasniegšanai, skalošanas iekārtas atslēgšana, primārās un sekundārās kontūras skalošana ar auksto ūdeni, hermētiskuma pārbaude, siltummezgla darbības pārbaude, ieraksta veikšana tehnisko apkopju žurnālā, darba vietas sakārtošana.	gb.	100,00	21,00	121,00
1.33.	Apkures pieslēgšana – primārā un sekundārā apkures kontūra ventiļa atvēršana, izplešanās trauka ventiļa atvēršana, izplešanās trauka spiediena pārbaude, cirkulācijas sūkņa ieslēgšana, apkures kontroliera ieslēgšana apkures kontūrā, siltummezgla darbības pārbaude, datu fiksācija žurnālā.	gb.	17,00	3,57	20,57

Nr. p. k.	Pakalpojuma veids, apraksts	Mērvienība	Cena bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
1.34.	Apkures atslēgšana – cirkulācija sūkņa izslēgšana, apkures kontroliera izslēgšana, izplešanās trauka ventiļa aizvēršana, izplešanās trauka spiediena pārbaude, primārā un sekundārā apkures kontūra ventiļa aizvēršana, datu fiksācija žurnālā.	gb.	17,00	3,57	20,57
1.35.	Manometra nomaiņa vai uzstādīšana - ūdens atslēgšana, sensora atvienošana, sensora demontāža, sensora montāža, hermētiskuma pārbaude, ieraksta veikšana tehnisko apkopju žurnālā, darba vietas sakārtošana.	gb.	10,00	2,10	12,10
 2. KANALIZĀCIJA					
2.1.	Vannas sifona nomaiņa ar pārplūdes vadu - sifona demontāža, montāža, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	27,00	5,67	32,67
2.2.	Izlietnes sifona nomaiņa - sifona demontāža, montāža, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	13,00	2,73	15,73
2.3.	Skalojamās kastes ieplūdes mehānisma nomaiņa - ūdens padeves atslēgšana, mehānisma demontāža, montāža, ūdens padeves atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	10,00	2,10	12,10
2.4.	Skalojamās kastes izplūdes mehānisma nomaiņa - ūdens padeves atslēgšana, mehānisma demontāža, montāža, ūdens padeves atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	20,00	4,20	24,20
2.5.	Skalojamās kastes izplūdes un ieplūdes mehānisma nomaiņa (iebūvētais sēdpods) - ūdens padeves atslēgšana, mehānisma demontāža, montāža, ūdens padeves atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	50,00	10,50	60,50
2.6.	Skalojamās kastes nomaiņa - ūdens padeves atslēgšana, skalojamās kastes demontāža, montāža, ūdens padeves atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	40,00	8,40	48,40
2.6.	Sēdpoda nomaiņa - ūdens padeves atslēgšana, sēdpoda demontāža, pamatnes attīrīšana vai betonēšana, sēdpoda montāža, ūdens padeves atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, silikona iestrāde poda pamatnē, darba vietas sakārtošana.	gb.	85,00	17,85	102,85

Nr. p. k.	Pakalpojuma veids, apraksts	Mērvienība	Cena bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
2.8.	Sifona tīrīšana - sifona tīrīšana, sanitārās iekārtas darbības pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	8,00	1,68	9,68
2.9.	Kanalizācijas sistēmas tīrīšana dzīvoklī - aizsprostojuma vietas konstatēšana, kanalizācijas tīrīšana, kanalizācijas sistēmas montēšana iepriekšējā stāvoklī, sanitārās iekārtas darbības pārbaude, darba vietas sakārtošana.	h.	30,00	6,30	36,30
2.10.	Kanalizācijas sistēmas mehāniska tīrīšana - aizsprostojuma vietas konstatēšana, revīzijas vāka atvēršana, kanalizācijas sistēmas tīrīšana, revīzijas vāka aizvēršana, kanalizācijas sistēmas darbības pārbaude, darba vietas sakārtošana.	h.	48,00	10,08	58,08
2.11.	Kanalizācijas sistēmas tīrīšana ar spiedieniekārtu – aizsprostojuma vietas konstatēšana, akas atvēršana, kanalizācijas tīrīšana, akas aizvēršana, kanalizācijas sistēmas darbības pārbaude, darba vietas sakārtošana.	h.	75,00	15,75	90,75
2.12.	Kanalizācijas cauruļvada nomaiņa līdz 50mm - darba vietas apsekošana, cauruļvada demontāža, jaunu stiprinājumu montāža, pieslēguma vietas sagatavošana, cauruļvada montāža, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana. Pakalpojumā neietilpst sanitārtehnisko iekārtu, fasondaļas montāža, šahtu, pārsegumu aizdarināšana.	m.	12,50	2,63	15,13
2.13.	Kanalizācijas cauruļvada nomaiņa līdz 110mm - darba vietas apsekošana, cauruļvada demontāža, jaunu stiprinājumu montāža, pieslēguma vietas sagatavošana, cauruļvada montāža, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana. Pakalpojumā neietilpst sanitārtehnisko iekārtu, fasondaļas montāža, šahtu, pārsegumu aizdarināšana.	m.	18,00	3,78	21,78
2.14.	Ārējas kanalizācijas ierīkošana līdz 200mm - darba vietas apsekošana, sijātas grants aizsargslāņa iestrāde izveidotā tranšējā (100mm biezuma cauruļvadam apkārt) cauruļvada montāža, cauruļvada līmeņošana, sijātas grants uzbērums, blietēšana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana. Pakalpojumā neietilpst pieslēguma vietas sagatavošana, aizbēršana ar grunti, grunts slāņu blietēšana.	m.	25,00	5,25	30,25

Nr. p. k.	Pakalpojuma veids, apraksts	Mērvienība	Cena bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
2.15.	Fasondaļu montāža (PP) - T-gab, līkuma, krustgabala, mufes, pārejas montāža.	gb.	3,00	0,63	3,63
2.16.	Revīzijas nomaiņa 50mm ieskaitot cauruļvada nomaiņu līdz 1m - darba vietas apsekošana, revīzijas demontāža, jaunu stiprinājumu montāža, pieslēguma vietas sagatavošana, revīzijas un cauruļvada montāža līdz 1 metram, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	25,00	5,25	30,25
2.17.	Revīzijas nomaiņa 110mm ieskaitot cauruļvada nomaiņu līdz 1m - darba vietas apsekošana, revīzijas demontāža, jaunu stiprinājumu montāža, pieslēguma vietas sagatavošana, revīzijas un cauruļvada montāža līdz 1 metram, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	35,00	7,35	42,35
2.18.	Tauku ķērāja tīrīšana	gb.	190,00	39,90	229,90
 3. ŪDENS, SILTUMA SKAITĪTĀJU ATKĀRTOTA VERIFIKĀCIJA (materiāli jeb verifikācijas izdevumi iekļauti cena)					
3.1.	Jauna B klases ūdens skaitītāja uzstādīšana (DN 15) - ūdens padeves atslēgšana, plombas pārbaude, ūdens skaitītāja demontāža, virsmas attīrīšana no vecām blīvēm, ūdens skaitītāja montāža, darba kvalitātes pārbaude, plombas uzstādīšana, akta sastādīšana, darba vietas sakārtošana.	1 gb.	25,00	5,25	30,25
		2 gb.	45,50	9,56	55,06
		3 gb.	66,00	13,86	79,86
		4 gb.	86,50	18,17	104,67
		5 gb.	107,00	22,47	129,47
		6 gb.	127,50	26,78	154,28
3.2.	Lietota verificēta ūdens skaitītāja uzstādīšana (DN 15) - ūdens padeves atslēgšana, plombas pārbaude, ūdens skaitītāja demontāža, virsmas attīrīšana no vecām blīvēm, ūdens skaitītāja montāža, darba kvalitātes pārbaude, plombas uzstādīšana, akta sastādīšana, darba vietas sakārtošana.	1 gb.	18,50	3,89	22,39
		2 gb.	32,50	6,83	39,33
		3 gb.	46,50	9,77	56,27
		4 gb.	60,50	10,19	73,21
		5 gb.	74,50	15,65	90,15
		6 gb.	88,50	18,59	107,09
3.3.	Siltumenerģijas skaitītāja verifikācija (DN 15)- siltumnesēja padeves atslēgšana, plombas pārbaude, temperatūras sensoru atvienošana, skaitītāja demontāža, virsmas attīrīšana no vecām blīvēm, skaitītāja montāža, hermētiskuma pārbaude, temperatūras sensora pievienošana,	1gb.	46,00	9,66	55,66

Nr. p. k.	Pakalpojuma veids, apraksts	Mērvienība	Cena bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
	siltumskaitītāja darbības pārbaude, plombas uzstādīšana, akta sastādīšana, darba vietas sakārtošana.				
3.4	Skaitītāja plombēšana - plombas demontāža, plombas uzstādīšana, akta sastādīšana.	1 gb	7,00	1,47	8,47
		2 gb	9,50	2,00	11,50
		3 gb	12,00	2,52	14,52
		4 gb	14,50	3,05	17,55
		5 gb	17,00	3,57	20,57
		6 gb	19,50	4,10	23,60
 4. CITI SANTEHNISKIE PAKALPOJUMI					
4.1.	Ekscentru nomaiņa - ūdens padeves atslēgšana, ūdens maisītāja demontāža, ekscentru nomaiņa, ūdens maisītāja montāža, ūdens padeves atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	20,00	4,20	24,20
4.2.	Ūdens krāna nomaiņa (ar jaucēju) - ūdens padeves atslēgšana, ūdens maisītāja demontāža, ūdens maisītāja montāža, ūdens padeves atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	25,00	5,25	30,25
4.3.	Ūdens krāna serdeņa nomaiņa - ūdens padeves atslēgšana, serdeņa demontāža, serdeņa montāža, ūdens padeves atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	10,00	2,10	12,10
4.4.	Izlietnes nomaiņa vai uzstādīšana - ūdens padeves atslēgšana, izlietnes demontāža, ūdens maisītāja montāža, izlietnes uzstādīšana, ūdens padeves atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	40,00	8,40	48,40
4.5.	Vannas nomaiņa vai uzstādīšana - kanalizācijas pievada atvienošana, vannas demontāža, virsmas attīrīšana no hidroizolācijas, vannas komplektēšanā un sifona montāža, vannas montāža, hidroizolācijas iestrāde, kanalizācijas pievada pieslēgšana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	Pēc sarežģītības pakāpes	100,00	21,00	121,00
			140,00	29,40	169,40
			180,00	37,80	217,80
4.6.	Duškabīnes nomaiņa vai uzstādīšana - kanalizācijas pievada atvienošana, duškabīnes demontāža, virsmas attīrīšana no hidroizolācijas, duškabīnes komplektēšana un sifona montāža, duškabīnes montāža,	gb.	150,00	31,50	181,50
			180,00	37,80	217,80

Nr. p. k.	Pakalpojuma veids, apraksts	Mērvienība	Cena bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
	hidroizolācijas iestrāde, kanalizācijas pievada pieslēgšana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.		210,00	44,10	254,10
4.7.	Ūdens sildītāja uzstādīšana vai nomaiņa – ūdens padeves atslēgšana, ūdens sildītāja demontāža, ūdens sildītāja komplektēšana, drošības vārsta un noslēdzošās armatūras montāža, pievada pieslēgšana, drošības drenāžas pieslēgšana kanalizācijas pievadam, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	90,00	18,90	108,9
4.8.	Ūdens sildītāja remonts vai tīrīšana – ūdens padeves atslēgšana, atvienošana no ūdens pievada, ūdens izlaišana, ūdens sildītāja elementa demontāža, ūdens sildītāja tīrīšana, ūdens sildītāja elementa montāža, pieslēgšana pie esošiem cauruļvadiem, ūdens uzpildīšana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	Pēc sarežģītības pakāpes	50,00	8,40	60,50
			80,00	16,80	96,80
			120,00	25,20	145,20
4.9.	Veļas vai trauku mašīnas pieslēgšana – ūdens un kanalizācijas pievadu izbūve, trauku vai veļas mašīnas pieslēgšana, transportēšanas skrūves demontāža, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	30,00	6,30	36,30
4.10.	Radiatoru nomaiņa – darba vietas apsekošana, ūdens iztukšošana, radiatora demontāža, vītņu uzgriešana, radiatora montāža, noslēdzošās armatūras montāža pie radiatora, apvadcaurules montāža, pievadu montāža līdz 3 metriem, tehniskā ūdens uzpildīšana, spiediena pārbaude, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana. (Pakalpojums iespējams veikt periodā no 15. maija līdz 15. septembrim).	gb.	80,00	16,80	96,80
4.11.	Dvieļu žāvētāja uzstādīšana vai nomaiņa – darba vietas apsekošana, ūdens iztukšošana, dvieļu žāvētāja demontāža, vītņu uzgriešana, dvieļu žāvētāja montāža, apvadcaurules montāža (ja nepieciešams), pievadu montāža līdz 2 metriem, ūdens uzpildīšana, spiediena pārbaude, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	90,00	18,90	108,90
4.12.	Metināšanas darbi - darba vietas apsekošana un sagatavošana, darba uzdevuma izpilde, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	h.	65,00	13,65	78,65

Nr. p. k.	Pakalpojuma veids, apraksts	Mērvienība	Cena bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
4.13.	Santehniķa speciālista pakalpojumi	h.	20,00	4,20	24,20
 5. ELEKTRO MONTIERA PAKALPOJUMI					
5.1.	Nozarkārbu nomaiņa – uzstādīšana – sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, nozarkārbas demontāža, nozarkārbas montāža, sprieguma atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	12,50	2,63	15,13
5.2.	Slēdžu, rozetes nomaiņa – sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, slēdža vai rozetes demontāža, slēdža vai rozetes montāža, sprieguma atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	10,00	2,10	12,10
5.3.	Kustības sensora nomaiņa – sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, sensora demontāža, sensora montāža, sprieguma atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	12,50	2,63	15,13
5.4.	Kustības sensora uzstādīšana – sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, sensora montāža, sprieguma atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	16,00	3,36	19,36
5.5.	Elektriskā kabeļa nomaiņa vai uzstādīšana (virs apmetuma) - sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, kabeļa demontāža, kabeļa montāža, sprieguma atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	m.	2,00	0,42	2,42
5.6.	Elektriskā kabeļa nomaiņa – uzstādīšana (zem apmetuma) - sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, kabeļa demontāža, kanāla izveide apmetumā, kabeļa montāža, kanālu aizdarināšana, sprieguma atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	m.	4,00	0,84	4,84
5.7.	Apgaismojuma armatūras nomaiņa – sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, apgaismojuma armatūras demontāža, apgaismojuma armatūras montāža, sprieguma atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	16,00	3,36	19,36
5.8.	Apgaismojuma armatūras uzstādīšana – sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības	gb.	19,00	3,99	22,99

Nr. p. k.	Pakalpojuma veids, apraksts	Mērvienība	Cena bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
	pārbaude, apgaismojuma armatūras montāža, sprieguma atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.				
5.9.	Apgaismojuma armatūras remonts – sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, apgaismojuma armatūras remonts, sprieguma atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	h.	20,00	4,20	24,20
5.10.	Spuldzes nomaiņa - sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, aizsargstikla noņemšana, spuldzes nomaiņa, aizsargstikla montāža, sprieguma atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	4,00	0,84	4,84
5.11.	Elektrosadales aizsardzības drošinātāju E27 nomaiņa, pieslēgšana – sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, drošinātāju demontāža, drošinātāju montāža, sprieguma atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana.	gb.	7,00	1,47	8,47
5.12.	Automāt slēdža nomaiņa - uzstādīšana – sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, automāt slēdža demontāža, automāt slēdža montāža, sprieguma atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana, akta sastādīšana par darba veikšanu.	gb.	12,00	2,52	14,52
5.13.	Automātisko ierīču nomaiņa vai uzstādīšana – sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, ierīces demontāža, ierīces montāža, sprieguma atjaunošana, darba kvalitātes pārbaude, darba vietas sakārtošana, akta sastādīšana par darba veikšanu.	gb.	25,00	5,25	30,25
5.14.	Elektromontiera darbs	h.	20,00	4,20	24,20
5.15.	Elektromontiera darbs avārijas izsaukumam darba dienas no 8⁰⁰ - 17⁰⁰.	h.	35,00	7,35	42,35
5.16.	Elektromontiera darbs avārijas izsaukumam darba dienas no 17⁰⁰ - 8⁰⁰ un sestdienās, svētdienās, svētku dienās.	h.	70,00	14,70	84,70
5.17.	Fiksācijas akta sastādīšana	akts	35,00	7,35	42,35

Nr. p. k.	Pakalpojuma veids, apraksts	Mērvienība	Cena bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
 6. TRANSPORTA PAKALPOJUMI					
6.1.	Transporta izmaksas vienam izsaukumam uz objektu	gb.	8,00	1,68	9,68
6.2.	Transporta izmaksas vienam izsaukumam uz objektu (pirmdien – piektdien pēc plkst. 17.00, sestdiena, svētdiena un svētku dienas).	gb.	14,00	2,94	16,94
6.3.	Transporta izmaksas vienam izsaukumam uz objektu kurš nav SIA „CDzP” pārvaldīšanā	gb.	15,00	3,15	18,15
6.4.	Transporta izmaksas vienam izsaukumam uz objektu kurš nav SIA „CDzP” pārvaldīšanā virs 50 km	km.	0,50	0,11	0,61
 7. CITI PAKALPOJUMI					
7.1.	Būvdarbu speciālista pakalpojumi	h.	20,00	4,20	24,20
7.2.	Ceļa zīmes uzstādīšana – staba uzstādīšana, ceļa zīmes montāža	gb.	45,00	9,45	54,45
7.3.	Papildzīmes uzstādīšana vai nomaiņa	gb.	20,00	4,20	24,20
7.4.	Projektu vadība	pēc vienošanās			
7.5.	Mehānismi	6% no darba izmaksām			
7.6.	Atbildīgās personas nodrošinājums par gāzes saimniecību	par objektu mēnesī	52,00	10,92	62,92
7.7.	Būvdarbu atbildīgas personas pakalpojumi	h.	40,00	8,40	48,40
7.8.	Kaisīšanas materiāls (grants)	0,03 m ³	1,60	0,34	1,94
7.9.	Fiksācijas akta sagatavošana atsevišķa īpašumam robežās	akts	41,32	8,68	50,00
8.10.	Pārvaldnieka izsaukums uz objektu un konsultācija	h	25,00	5,25	30,25
8.11.	Atkārtotas automašīnas atļaujas sagatavošana	gb.	10,00	2,10	12,10
7.12.	Individuālo pasūtītu pakalpojumu maksājumu apstrāde	gb.	18,00	3,78	21,78
7.13.	Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem rēķina sagatavošana papīra formātā	gb.	2,80	0,59	3,39
7.14.		A3	0,16	0,03	0,19

Nr. p. k.	Pakalpojuma veids, apraksts	Mērvienība	Cena bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
	Dokumentu kopijas sagatavošana vienpusēja	A4	0,08	0,02	0,10
7.15.	Tāmes sastādīšanā – objekta apsekošana, uzmērīšana, tāmes sastādīšana.	Pēc sarežģītības pakāpes	60,00	8,40	72,60
			100,00	21,00	121,00
			150,00	31,50	181,50
			200,00	42,00	242,00

PIEZĪMES

1. Apakšpunktos **1.10., 1.17., 1.18., no 1.22. līdz 1.29., no 1.32. līdz 1.34., no 5.11 līdz 5.13.** minētie pakalpojumi veicami pēc saskaņojuma ar dzīvojamās mājas atbildīgo pārvaldnieku.
2. Darba pieteikuma saņemšana, darba pieteikuma fiksācija.
3. Cenrādī noteiktā maksā iekļauts nepieciešamo rezerves daļu un materiālu atlase.
4. Darbu izpildes akts – akts par izpildītajiem darbiem.
5. Objektos, kuros tiek iekasēta maksa par kanalizācijas tīklu apkalpošanu, kanalizācijas pievadu profilaktiskā tīrīšana ar spiedieniekārtu vienu reizi gadā bez maksas.
6. Pakalpojumu veikšanas minimālais darba laiks 30 min.
7. Pakalpojuma veikšana saistīto ar īpašu risku, cenrādī noteiktā maksa par pakalpojumu tiek paaugstināta saskaņā ar 2,0 koeficientu. (DL 65.panta izpratnē).
8. Pakalpojumu veikšanai ārpus SIA „CDzP” noteiktā darba laika (pirmdien – piekdien pēc plkst. 17.00, sestdiena, svētdiena un svētku dienas) cenrādī noteiktā maksa par pakalpojumu tiek paaugstināta saskaņā ar 2,0 koeficientu (minētais neattiecas uz avārijas gadījumiem, uz 3., 6. punktā, 7.4., 7.5. apakšpunktā minēto).
9. Objekti kuros netiek iekasēta maksa par inženierkomunikāciju apkalpošanu, cenrādī noteiktā maksa par pakalpojumu tiek paaugstināta saskaņā ar 1,3 koeficientu (minētais neattiecas uz 3., 6. punkta, 7.4., 7.5. apakšpunktos minēto).
10. Citiem klientiem, kas nav SIA „CDzP” pārvaldīšanā, cenrādī noteiktā maksa par pakalpojumu tiek paaugstināta saskaņā ar 1,5 koeficientu (minētais neattiecas uz 6. punktā minēto).
11. Materiāli nav iekļauti cenā (minētais neattiecas uz 3.1., 3.2., 3.3., 3.4 apakšpunktos minēto).

Valdes loceklis

Ģirts Beikmanis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Sagatavoja:

Edgars Krastiņš, 29449515
Edgars.Krastins@cdzp.lv